COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

LAVORI DI	**"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA"**
NEL COMUNE DI:	**Rosolini - Libero Consorzio Comunale di Siracusa**
CODICE UNICO PROGETTO	**J27H16000420002 - CIG:7182731122**
STAZIONE APPALTANTE	**Centrale di Committenza di Modica**

Oggetto:	***PERIZIA DI VARIANTE***
ANALISI PREZZI	

Rosolini, lì_____

Il Direttore dei Lavori
Arch. Giuseppe Amadio

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Saverio Meli

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	OP.01	Operaio specializzato	ora	25,48			25,48	25,48
1.002	OP.02	Operaio qualificato	ora	23,73			23,73	23,73
1.003	OP.03	Operaio comune	ora	21,35			21,35	21,35
1.004	PAL	pala meccanica da 70 HP, compreso operatore	ora	51,36			51,36	51,36
1.005	NAO	Noleggio autocestello con operatore	h	55,00			55,00	55,00

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	TERR_VEG	Terreno vegetale privo di radici, erbe infestanti e detriti	m³	14,00			14,00	14,00
2.002	PRO_LED	Proiettore a led	cad	245,00			245,00	245,00
2.003	FARETTO	Faretto a Led	cad	195,00			195,00	195,00
2.004	LETT_LAM.	Lettera in lamiera preverniciata di altezza 30 cm	cad	45,00			45,00	45,00

N.	Codice	D E S C R I Z I O N E	UnMis	Prezzo Unitar.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	NPV17 (AP1)	Fornitura e sistemazione di terreno vegetale, steso in opera privo di radici,erbe infestanti e detriti, modellato secondo le necessità a mano e con idoneo mezzo meccanico, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte				
2.001	TERR_VEG	Terreno vegetale privo di radici, erbe infestanti e detriti	m³	14,00	1	14,00
1.004	PAL	pala meccanica da 70 HP, compreso operatore	ora	51,36	0,2	10,27
1.003	OP.03	Operaio comune	ora	21,35	0,2	4,27
						28,54
		Incid. oneri sicur.€ 0,64 (2,247983 % su 28,54)				
		Spese generali 13% + Utile impresa 10%				6,94
						35,48
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€ /m³		**35,48**
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€ /m³		34,84
5.002	NPV18 (AP2)	Fornitura e posa in opera di proiettore Led per esterni, in alluminio trafilato ossidato,vetro temperato trasparente, spessore 5.00 mm, guarnizione in silicone. Cablaggio di serie, alimentatore elettronico 230 V, conforme alle vigenti norme EN/IEC 60598-1:2008. Temperatura di colore tra i 4000 K e i 4.500 K. CRI tipico: 80.Classe di isolamento I.Grado di protezione IP65. Flusso luminoso di 13.550 lm.Potenza fino a 100 W. Il tutto comprensivo di ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.				
2.002	PRO_LED	Proiettore a led	cad	245,00	1	245,00
1.005	NAO	Noleggio autocestello con operatore	h	55,00	0,4	22,00
1.002	OP.02	Operaio qualificato	ora	23,73	0,4	9,49
1.003	OP.03	Operaio comune	ora	21,35	0,4	8,54
						285,03
		Incid. oneri sicur.€ 6,41 (2,247983 % su 285,03)				
		Spese generali 13% + Utile impresa 10%				69,26
						354,29
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€ /cad		**354,29**
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€ /cad		347,88
5.003	NPV26 (AP3)	Fornitura e posa in opera di faretto a Led per esterni, cablaggio di serie, alimentatore elettronico 230 V, Temperatura di colore tra i 4000 K e i 4.500 K. Grado di protezione IP65. Potenza fino a 30 W. Il tutto comprensivo di ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.				
2.003	FARETTO	Faretto a Led	cad	195,00	1	195,00
1.002	OP.02	Operaio qualificato	ora	23,73	0,4	9,49
						204,49
		Incid. oneri sicur.€ 4,60 (2,247983 % su 204,49)				
		Spese generali 13% + Utile impresa 10%				49,69
						254,18
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€ /cad		**254,18**
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€ /cad		249,58

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	Quantita'	Prezzo Totale
5.004	NP27 (AP4)	Fornitura e posa in opera di lettere in lamiera preverniciata per la composizione dell'insegna CCR ROSOLINI, la cui forma è ricavata con macchinario specifico con taglio a laser, di altezza pari a circa 30 cm, da collocare su muro in ca già realizzato, all'ingresso su via Perpetua, il tutto comprensivo di ogni altro onere e accessorio per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.				
2.004	LETT_LAM.	Lettera in lamiera preverniciata di altezza 30 cm	cad	45,00	1	45,00
1.001	OP.01	Operaio specializzato	ora	25,48	0,2	5,10
1.003	OP.03	Operaio comune	ora	21,35	0,2	4,27
						54,37
		Incid. oneri sicur.€ 1,22 (2,247983 % su 54,37)				
		Spese generali 13% + Utile impresa 10%				13,21
						67,58
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€ /cad		**67,58**
		Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza		€ /cad		66,36