

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa
UFFICIO TECNICO COMUNALE - V SETTORE

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO IN CEMENTO ARMATO LUNGO L'AREA INTERESSATA DAL PARCHEGGIO DI VIA RONCHI.

Allegato: N. 1

COMPUTO METRICO



Il Progettista

(Geom. Piero Fioretti)

I Collaboratori

ROSOLINI, li 24-01-2020

N.E.P	Cod. Art.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
1	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano ecc. 1) in terreni costituiti da limi, sabbie, ghiaie, detriti, ecc. sommano mc. 75,00	75,00	€ 10,52	€ 789,00
2	3.1.2.5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato..... per opere in fondazione per lavori stradali sommano mc. 50,00	50,00	€ 143,74	€ 7.187,00
3	3.2.1.2	Acciaio in barre ad aderenza migliorata..... per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate sommano Kg. 2.600,00	2600,00	€ 1,86	€ 4.836,00
4	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione..... sommano mq. 200,00	200,00	€ 23,91	€ 4.782,00
5	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico..... sommano mc. 30,00	30,00	€ 35,67	€ 1.070,10
		TOTALE			€ 18.664,10
		SOMMANO PER LAVORI		€ 18.664,10	
		Di cui Oneri per la Sicurezza 2%		€ 373,28	
		Importo lavori a base d'asta		€ 18.290,82	
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
		Per imprevisti 10 %	€ 1.866,41		
		Per Competenze UTC 2%	€ 373,28		
		Per IVA al 22%	€ 4.106,10		
		Totale Somme a Disposizione	€ 6.345,79		€ 6.345,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI					€ 25.009,90

Il Progettista: Geom. Piero Fioretti



Fioretti

18