



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale - Siracusa
U.T.C. 5° Settore - Servizio LL.PP. e Urbanistica

PROGETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Progetto esecutivo validato ai sensi
dell'art.26 comma 8 D.LGS. N° 50/2016
12/07/2011.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Corrado Mingo



Allegato: B

ELENCO PREZZI UNITARI NUOVI PREZZI PREZZI ELEMENTARI

Il Progettista
Ing. Corrado Mingo



Il Collaboratore
Geom. Giovanni Scifo

Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
14.3.17.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica	al ml	€ 2,31
14.3.17.5	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame, con isolante HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica	al ml	€ 4,08
14.3.17.6	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali di conduttori elettrici	al ml	€ 5,80
14.3.17.17	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali di conduttori elettrici	al ml	€ 3,33
14.3.17.26	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali di conduttori elettrici	al ml	€ 4,15
14.4.5.7	Interruttore automatico magnetotermico, di tipo modulare per guida DIN	cad.	€ 74,40
14.4.5.8	Interruttore automatico magnetotermico, di tipo modulare per guida DIN	cad.	€ 94,60
14.4.6.17	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.	cad.	€ 69,30
14.4.6.18	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.	cad.	€ 147,10
14.3.19.2	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra corda in rame di sez. 35 mq	al ml	€ 6,75
18.1.3.1	Formazione di pozzetto per marciapiede in conglomerato cementizio	cad	€ 115,16
18.2.4.1	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compe di palo	cad.	€ 332,63
18.2.4.7	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a sezione circolare	cad.	€ 522,38
18.2.7.2	Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione, singola o doppia, di qualsiasi sagomatura	cad.	€ 82,13
18.2.8.	Posa in opera a parete, di mensola per apparecchio di illuminazione di	cad.	€ 74,98
18.3.1.1	Fornitura e posa in opera, su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale per lampade a scarica con corpo in pressofusione in lega di alluminio e copertura apribile	cad.	€ 242,50
18.3.3.2	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED. Con corpo in pressofusione in lega di alluminio	cad.	€ 473,00
18.3.2.1	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo Lampada S.A.P.70 w	cad.	€ 22,60
18.3.2.2	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo Lampada S.A.P.100 w	cad.	€ 27,50
18.3.2.3	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo Lampada S.A.P.150 w	cad.	€ 25,30
18.3.2.4	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo Lampada S.A.P.250 w	cad.	€ 26,90
18.3.2.5	Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulbo Lampada S.A.P.400 w	cad.	€ 32,30
18.6.4.1	Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno	cad.	€ 29,20
18.7.2.3	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete	ml	€ 4,90
18.1.1.1	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo	ml	€ 35,77
18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi	mc	€ 123,56
18.1.5	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore C16/20	mc	€ 198,47

Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
Nuovi prezzi			
N.P.1	Fornitura e messa in opera interruttore crepuscolare da 230V	cad.	€ 30,00
N.P.2	Fornitura e messa in opera accenditore da 70 a 400W	cad.	€ 12,00
N.P.3	Fornitura e messa in opera Alimentatore da 70 w	cad.	€ 13,00
N.P.4	Fornitura e messa in opera Alimentatore da 150 w	cad.	€ 20,00
N.P.5	Portella per palo	cad.	€ 9,00

Cod.	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unitario
Prezzi Elementari			
P.1	Nolo automezzo con cestello per raggiungere punti luce dove eseguire intervento	€/ora	€ 35,00
P.2	Operaio specializzato per manutenzione e ricerca guasti	€/ora	€ 26,00
P.3	Operaio qualificato per manutenzione e ricerca guasti	€/ora	€ 24,00