

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ELISUPERFICIE H24
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI RETE
INFRASTRUTTURALE ELIPORTUALE - LINEE DI INTERVENTO 1.2.3.3

COMMITTENTE: Comune di Rosolini, via Roma 2 - Partita IVA: 00056590896

Rosolini, _____

IL TECNICO
geom. Giuseppe Vindigni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP.01	<p>Fornitura, installazione e configurazione di impianto di videosorveglianza costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 8 dispositivi POINT to POINT; - sistema di trasmissione dati, compreso dei relativi accessori, i pali e le staffe di fissaggio; - SERVER di trasmissione dati tipo "HP ProLiant" modello ML350e; - Programmatore PL1600 4 Stazioni transf. Interno; - n. 1 NVR HD, compatibile con telecamera IP ONVIEF 8 CH; - n. 2 HDD Sata - 2 Tb; - n. 5 telecamere IP IR BULLET 2.0 Mpixel; - n. 5 alimentatori switching 12V 2A per TLC IP; - n. 3 gruppi di continuità UPS 650 VA; - n. 2 SWITCH di rete 5 porte tipo TP LINK; - n. 10 PATCH CORD categ. 6 UTPC; - n. 4 sistema Point to Point tipo Power Bridge M5; - n. 2 quadri IP 66 con sportello per fissaggio a palo; - m. 300 cavetto tipo FG di sezione pari a 3x2.5mm. <p>Nel prezzo sono comprese la manodopera, le opere murarie, i collegamenti elettrici e quan'altro necessario a dare l'impianto di videosorveglianza funzionante a regola d'arte.</p> <p>euro (novemilatre/38)</p>	a corpo	9'003,38
Nr. 2 AP.02	<p>Realizzazione di impianto di irrigazione costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programmatore PL1600 4 Stazioni transf. Interno; - n. 2 Modulo di espansione - 4 stazioni - m 200,00 Tubo PE corrugato doppia parete IMQ-L diam.40; - m 500,00 Tubo PE-DB corrugato IIP mm.32 PN4; - n. 3 Manicotto PE diametro 32; - n. 7 Tees PE Fil.M Diametro 32x1"x32; - n.2 Gomito a 90°PE diam, 32x1; - n. 9 Valvola elettrica serie 200 diam. 1" 24V AC; - n. 9 Pozzetti circolare 2 valvole; - n. 9 Raccordo PE FIL Diametro 32x1; - n. 15 Tees a 90° PE diametro 32x32x32; - n. 84 Staffa semp per PE-PVC diametro 32x1/2"; - n. 4 Tappo PE Diametro 32; - n. 168 Gomito PG FIL M diametro 32x1/2"; - m 60,00 Tubo PE-BD mm 16 PN6; - n. 64 Irrigatori Rain Bird Turbina 3504 att 1/2"; - n. 20 Irrig. Rain Bird Statico UNI Spray H=10cm solo corpo; - n. 20 Testina Rain Bird serie Van 4. <p>Nel prezzo sono comprese la manodopera, le opere murarie, i collegamenti elettrici e quan'altro necessario a dare l'impianto di irrigazione funzionante a regola d'arte.</p> <p>euro (tremilaottocentouno/96)</p>	a corpo	3'801,96
Nr. 3 AP.03	<p>Fornitura, installazione e configurazione di sistema di automazione per cancello costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 Motoriduttore 884 (3500Kg) 400V; - n. 1 Piastra di fondazione mot.884; - n. 1 Pignone Z16 mod, 6 Motorid.884; - n. 10 Cremagliera Z, 884 30x30 M6 S/AT C. SIN; - n. 10 Conf. Angolari Cremagliera 884; - n. 1 Ricevente Faac a scheda RP 433 SLH; - n. 1 Faac Light; - n. 2 Pulsante a chiave Faac; - n. 2 Fotoswitch; - n. 4 Colonnelle photobeam massa; - n. 4 Piastra di fondazione colonnette; - n. 1 Trasmittente XT2 433 SLH LR Bianca; - n. 1 Prt filo costa Mse 110wireless; - n.1 Unità ottica cosa Mse 110 wireless. <p>Nel prezzo sono comprese la manodopera, le opere murarie, le opere provvisionali, i collegamenti elettrici e quan'altro necessario a dare l'impianto di automazione funzionante a regola d'arte.</p> <p>euro (seimilaottocentoquaranta/50)</p>	a corpo	6'840,50
Nr. 4 AP.04	<p>Fornitura, installazione di quadro motopompa antincendio conforme alla norma UNI EN-12845, comprensiva di quadro in materiale termoplastico grado di protezione IP54, gli interruttori, i fusibili, la scheda elettronica di comando e gli accessori necessari.</p> <p>Nel prezzo sono comprese la manodopera, le opere murarie, le opere provvisionali, i collegamenti elettrici e quan'altro necessario a dare l'impianto di irrigazione funzionante a regola d'arte.</p> <p>euro (duemilaquattrocentocinque/02)</p>	a corpo	2'405,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Rosolini, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico geom. Giuseppe Vindigni</p>		