



# COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

V SETTORE Servizio Lavori Pubblici / Urbanistica / Edilizia Privata

Allegato (C)

**LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA IN VETRO DELL'ANDRONE DEL PLESSO SCOLASTICO " M. L. KING" APPARTENENTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'ALESSANDRA".**

## COMPUTO METRICO

**23.1.1.1** – Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici, compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico a deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, ecc..

Munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.L. 81/2008, per ogni mq. di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 gg. a decorrere dall'ultimazione del montaggio. **Al mq. € 7,11**

**ml. (8,30+3,60+4,60+1,90) x 6 x € 7,11**

**somma € 784,94**

**23.1.1.3** – Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.

Per ogni mq. di ponteggio in opera misurato dalla base, **al mq. € 3,25**

**ml. (8,30+3,60+4,60+1,90) x 6 x € 3,25**

**somma € 358,80**

**AN. 1** - Svellimento di 26 mq. di pannelli in vetro esistenti, compreso il trasporto e l'onere per il conferimento a discarica, a corpo

**somma € 300,00**

**11.5.1** - Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine a due mani di colori ad olio o smalto. Dato in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. **Al mq. € 22,80**

**Mq. 20,00 x € 22,80**

**somma € 456,00**

AN. 2- Fornitura e montaggio di pannelli di coibentato spessore mm. 40, costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica collegati tra loro da uno strato di isolante poliuretano, compreso il taglio e lo sfrido, la bulloneria e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Al mq. € 28,00

Mq. 35 x € 28,00

somma € 980,00

AN. 3 – Rimozione e successivo ricollocamento di ml. (8,50+6,60) di scossalina, compresa l'eventuale integrazione, il silicone, la bulloneria e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, a corpo

somma € 100,00

AN. 4 – Rifacimento e ripristino di porzioni di intonaco ed impermeabilizzazioni, a corpo

somma € 200,00

**Totale complessivo computo**

**€ 3.179,74**



Il Tecnico  
Geom. Corrado Rubino