

L'ORTO SOCIALE

**COMUNE DI ROSOLINI**

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa


5° Settore LL.PP.

Progetto esecutivo approvato ai sensi dell'art. 5  
comma 3 L.R. n° 12 del 12/07/2011.

Rosolini li 13/02/2017



Responsabile unico del Procedimento  
(dot. Ing. Corrado Mingo)

	<b>COMUNE DI ROSOLINI</b> PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA	
	<b>V° SETTORE LAVORI PUBBLICI</b>	
<b>OGGETTO</b>	PROGETTO ESECUTIVO "1° STRALCIO" PER LA REALIZZAZIONE DI N° 40 LOTTI DESTINATI AD ORTI SOCIALI UBICATI NELLA ZONA F2/17 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI ROSOLINI	<b>Allegato</b> <b>A1</b>
<b>ELABORATI</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	<b>Rapp.</b>
	<b>IL TECNICO</b> 	<b>Data</b> Rosolini li, <b>03 FEB. 2017</b>



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE  
"ORTI SOCIALI" DA UBICARE NELLA ZONA F2/17 DEL P.R.G. COMUNE DI ROSOLINI.**

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
<b>SERBATOI D'ACCUMULO</b>					
1	NP.1	Acquisto e collocazione di serbatoi idrici prefabbricati in calcestruzzo vibrato, capacità di lt. 10.000.  <i>cad</i>	2	1.350,00	2.700,00
<b>IMPIANTO DI ADDUZIONE</b>					
2	NP.2	Fornitura ed installazione di elettropompa sommersa Hp. 2 380 V Tipo e4xeD 50/08 + MCH42 compreso avviatore diretto 2HP con comandi a bassa tensione, pressostato PM/s ed idrosfera Lt. 24 il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte  <i>a corpo</i>	1	736,00	736,00
3	NP.3	Acquisto e posa in opera di cavo elettrico FG70r 4G 2,5  <i>ml.</i>	80	3,00	240,00
4	NP.4	Acquisto e posa in opera di cavo elettrico FG70r 2x1,5  <i>ml.</i>	80	1,55	124,00
5	18.8.2.2	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, sez. Ø 50mm polietilene tipo medio ecc.  <i>ml.</i>	85	4,22	358,70
6	NP.5	Raccorderia varia per la realizzazione dell'impianto di adduzione  <i>a corpo</i>	1	40,00	40,00
<b>IMPIANTO D'IRRIGAZIONE</b>					
7	D.1.2.2.2	Condotta in polietilene sez. Ø 63  <i>ml.</i>	110	3,00	330,00
8	D.1.2.3.1	Condotta in polietilene sez. Ø 20  <i>ml.</i>	290	0,75	217,50
9	D.1.1	Scavo a metro lineare per la per la posa in opera delle tubazioni  <i>ml.</i>	400	1,20	480,00
<b>A Riportare</b>					<b>5.226,20</b>

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
<b>Riporto</b>					<b>5.226,20</b>
9	NP.6	Acquisto e messa in opera di raccorderia varia per impianto di irrigazione fino al punto presa acqua per singolo lotto			
		<i>a corpo</i>	1	180,00	180,00
10	NP.7	Acquisto e posa in opera di attacco multiutenza presa a gallo			
		<i>n°</i>	4	155,00	620,00
11	NP.8	Acquisto e posa in opera di valvola regolatrice di pressione			
		<i>n°</i>	4	320,00	1.280,00
12	NP.9	Acquisto e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato per l'istallazione di valvola presa a gallo e valvola regolatrice di pressione			
		<i>n°</i>	4	90,00	360,00
<b>MATERIALE PER RECINZIONE</b>					
13	NP.10	Recinzione realizzata con pali in ferro a "T", dell'altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00, rete metallica zincata dell'altezza di m 2,00 e tre ordini di filo zincato, in opera.			
		<i>€/ml</i>	240	17,50	4.200,00
14	NP.11	Realizzazione di n° 2 pilastri in C.A., composti da blocchi prefabbricati a sezione quadrata con getto interno in calcestruzzo, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		<i>a corpo</i>	1	450,00	450,00
15	NP.12	Realizzazione e messa in opera di cancello in ferro ml. 3,00 ed un'altezza di m 2,00, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		<i>a corpo</i>	1	435,00	435,00
<b>A Riportare</b>					<b>12.751,20</b>

N°	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
----	--------	-------------	----------	--------------	---------

**Riporto**

**12.751,20**

**MOVIMENTO TERRA E STRADELLA INTERNA**

<b>16</b>	<i>NP.13</i>	Prelievo, trasporto e distribuzione di terra vegetale, per uno spessore di circa 15 cm per la formazione di aree da destinare a orti sociali, compreso il livellamento, escluso l'acquisto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	<i>mc</i>	390	9,50	3.705,00
<b>17</b>	<i>6.1.1.1</i>	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, inclusi tutti i magisteri, nonché il costipamento, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.	<i>mc.</i>	72	23,00	<u>1.656,00</u> <b>18.112,20</b>

N°	Pagine	Descrizione Capitolo	Imp. Capitolo	Importo Totale
----	--------	----------------------	---------------	----------------

*Riepilogo capitoli*

1	1	<b>SERBATOI D'ACCUMULO</b>	€ 2.700,00	€ 2.700,00
2	1	<b>IMPIANTO DI ADDUZIONE</b>	€ 1.498,70	€ 1.498,70
3	1-2	<b>IMPIANTO D'IRRIGAZIONE</b>	€ 3.467,50	€ 3.467,50
4	2	<b>MATERIALE PER RECINZIONE</b>	€ 5.085,00	€ 5.085,00
5	2-3	<b>MOVIMEN. TERRA E STRADELLA INTERNA</b>	€ 5.361,00	€ 5.361,00
				€ 18.112,200

*Sommano i lavori a base d'asta* € 18.112,200

*Oneri diretti della sicurezza (2,5% sui lavori)* € 452,805

***Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso*** € **17.659,395**

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

IVA ed eventuali altre imposte (22%) € 3.885,067

**IMPORTO COMPLESSIVO**

€ 3.885,067

€ **21.997,267**