

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa


5° Settore LL.PP.


*Progetto esecutivo approvato ai sensi dell'art. 5
comma 3 L.R. n° 12 del 12/07/2011.*

Rosolini li 13/02/2017

IL Responsabile unico del Procedimento
(dott. Ing. Corrado Mingo)



COMUNE DI ROSOLINI PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA V° SETTORE LAVORI PUBBLICI		
OGGETTO	PROGETTO ESECUTIVO "1° STRALCIO" PER LA REALIZZAZIONE DI N° 40 LOTTI DESTINATI AD ORTI SOCIALI UBICATI NELLA ZONA F2/17 DEL P.R.G. DEL COMUNE DI ROSOLINI	<i>Allegato</i> A3
ELABORATI	ANALISI PREZZI	<i>Rapp.</i>
IL TECNICO 		<i>Data</i> Rosolini li, 03 FEB. 2017



ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 1

Acquisto trasporto e collocazione di cisterna in calcestruzzo vibrato, capacità di lt. 10.000.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	1	€ 50,00	€ 50,00
	Materiale	Cisterna in cls vibrato capacità 10.000 lt.	n°	1	€ 906,00	€ 906,00
	Nolo	Camion con Gru.	h	1	€ 85,30	€ 85,30
COSTO MARGINALE UNITARIO						€ 1.041,30
Spese sicurezza 2,50%						€ 26,03
Spese generali 15,00%						€ 160,10
Utile d'impresa 10,00%						€ 122,74
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 1.350,18
PREZZO ARROTONDATO						€ 1.350,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 2

Fornitura ed installazione di elettropompa sommersa Hp. 2 380 V Tipo e4xeD 50/08 + MCH42 compreso avviatore diretto 2HP con comandi a bassa tensione, pressostato PM/s ed idrosfera Lt. 24 il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 22,00	€ 44,00
	Materiale	Elettropompa Hp. 2	n°	1	€ 316,00	€ 316,00
	Materiale	Avviatore diretto 2 Hp.	n°	1	€ 175,60	€ 175,60
	Materiale	pressostato + idrosfera 24 lt.	n°	1	€ 32,00	€ 32,00
COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo					€	567,60
Spese sicurezza 2,50%					€	14,19
Spese generali 15,00%					€	87,27
Utile d'impresa 10,00%					€	66,91
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€	735,96
PREZZO ARROTONDATO					€	736,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 3

Acquisto e posa in opera di cavo elettrico FG70r 4G 2,5

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	0,1	€ 20,00	€ 2,00
	Materiale	cavo elettrico	mt.	1	€ 0,35	€ 0,35
COSTO MARGINALE UNITARIO			Al ml			€ 2,35
Spese sicurezza			2,50%			€ 0,06
Spese generali			15,00%			€ 0,36
Utile d'impresa			10,00%			€ 0,28
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 3,05
PREZZO ARROTONDATO						€ 3,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 4

Acquisto e posa in opera di cavo elettrico FG70r 2x1,5

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	0,05	€ 20,00	€ 1,00
	Materiale	cavo elettrico	mt.	1	€ 0,18	€ 0,18
	COSTO MARGINALE UNITARIO		Al ml			€ 1,18
		Spese sicurezza	2,50%			€ 0,03
		Spese generali	15,00%			€ 0,18
		Utile d'impresa	10,00%			€ 0,14
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 1,53
	PREZZO ARROTONDATO					€ 1,55

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 5

Raccorderia varia per la realizzazione dell'impianto di adduzione

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M.d'opera	Operaio specializzato	h	1	€ 18,00	€ 18,00
	Materiale	Raccorderia varia per condotta di collegamento	n°	22	€ 0,59	€ 12,98
	COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo					€ 30,98
		Spese sicurezza 2,50%				€ 0,77
		Spese generali 15,00%				€ 4,76
		Utile d'impresa 10,00%				€ 3,65
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 40,17
	PREZZO ARROTONDATO					€ 40,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 6

Acquisto e messa in opera di raccorderia varia per impianto di irrigazione fino al punto presa acqua per singolo lotto

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	2	€ 23,00	€ 46,00
	Materiale	Raccorderia varia per collegamento presa acqu	n°	160	€ 0,58	€ 92,80
	COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo					€ 138,80
		Spese sicurezza 2,50%				€ 3,47
		Spese generali 15,00%				€ 21,34
		Utile d'impresa 10,00%				€ 16,36
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 179,97
	PREZZO ARROTONDATO					€ 180,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 7

Acquisto e posa in opera di attacco multiutenza presa a gallo

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	0,18	€ 25,00	€ 4,50
	Materiale	Presa a gallo multiutenza	n°	1	€ 115,00	€ 115,00
	COSTO MARGINALE UNITARIO		Cad			€ 119,50
		Spese sicurezza 2,50%				€ 2,99
		Spese generali 15,00%				€ 18,37
		Utile d'impresa 10,00%				€ 14,09
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 154,95
	PREZZO ARROTONDATO					€ 155,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 8

Acquisto e posa in opera di valvola regolatrice di pressione

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	0,25	€ 25,00	€ 6,25
	Materiale	Valvola regolatrice di pressione	n°	1	€ 240,60	€ 240,60
COSTO MARGINALE UNITARIO			Cad			€ 246,85
						€ 6,17
						€ 37,95
						€ 29,10
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 320,07
PREZZO ARROTONDATO						€ 320,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 9

Acquisto e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo vibrato

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M, d'opera	Operaio specializzato	h	0,4	€ 25,00	€ 10,00
	Materiale	pozzetto dim. 50x50x50	n°	1	€ 55,00	€ 55,00
	Materiale	Malta cementiza	a corpo	1	€ 4,50	€ 4,50
COSTO MARGINALE UNITARIO Cad						€ 69,50
Spese sicurezza 2,50%						€ 1,74
Spese generali 15,00%						€ 10,69
Utile d'impresa 10,00%						€ 8,19
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 90,12
PREZZO ARROTONDATO						€ 90,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 10

Recinzione realizzata con pali in ferro a "T", dell'altezza fuori terra di m 2,00, con interdistanze di m 3,00, rete metallica zincata dell'altezza di m 2,00 e tre ordini di filo zincato, in opera.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	0,35	€ 18,00	€ 6,30
	M. d'opera	Operaio comune	h	0,2	€ 15,00	€ 3,00
	Materiale	paletto in ferro	n°	0,67	€ 3,25	€ 2,18
	Materiale	Nolo trapano + malta cementizia+ filo zincato	a corpo	1	€ 2,05	€ 2,05
	COSTO MARGINALE UNITARIO Al m					€ 13,53
	Spese sicurezza 2,50%					€ 0,34
	Spese generali 15,00%					€ 2,08
	Utile d'impresa 10,00%					€ 1,59
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 17,54
	PREZZO ARROTONDATO					€ 17,50

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 11

Realizzazione di n° 2 pilastri in C.A., composti da blocchi prefabbricati a sezione quadrata con getto interno in calcestruzzo, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ. UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	3	€ 18,40	€ 55,20
	M. d'opera	Operaio comune	h	2	€ 15,00	€ 30,00
	Materiale	Blocchi prefabbricati	n°	8	€ 26,00	€ 208,00
	Materiale	conglomerato cementizio	mc	0,3	€ 80,00	€ 24,00
	Materiale	barre in ferro ø 12 + staffe ø 8/0,50m	Kg	30	€ 1,00	€ 30,00
COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo						€ 347,20
Spese sicurezza 2,50%						€ 8,68
Spese generali 15,00%						€ 53,38
Utile d'impresa 10,00%						€ 40,93
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 450,19
PREZZO ARROTONDATO						€ 450,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 12

Realizzazione e messa in opera di cancello in ferro ml. 3,00 ed un'altezza di m 2,00, il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	M. d'opera	Operaio specializzato	h	4,5	€ 18,00	€ 81,00
	Materiale	Scatolato metallico sez. 40x20,sp. 2mm	kg	32	€ 1,20	€ 38,40
	Materiale	Profilo metallico angolare sez. 30x30x4	kg	106,8	€ 0,90	€ 96,12
	Materiale	Nolo saldatrice e troncatrice	n°	2	€ 60,00	€ 120,00
COSTO MARGINALE UNITARIO A corpo						€ 335,52
Spese sicurezza 2,50%						€ 8,39
Spese generali 15,00%						€ 51,59
Utile d'impresa 10,00%						€ 39,55
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 435,04
PREZZO ARROTONDATO						€ 435,00

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP. 13

Prelievo, trasporto e distribuzione di terra vegetale, per uno spessore di circa 15 cm per la formazione di aree da destinare a orti sociali, compreso il livellamento, escluso l'acquisto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	
	M. d'opera	Operatore per trasporto e sistemazione	h	0,03	€ 25,00	€ 0,75	
	Nolo	Camion + Pala meccanica	h	0,05	€ 132,00	€ 6,60	
	COSTO MARGINALE UNITARIO		Al mc			€ 7,35	
			Spese sicurezza 2,50%			€ 0,18	
			Spese generali 15,00%			€ 1,13	
			Utile d'impresa 10,00%			€ 0,87	
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO					€ 9,53	
	PREZZO ARROTONDATO					€ 9,50	