

Comune di COMUNE DI ROSOLINI

Provincia  
SIRACUSA

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO**

**COMMITTENTE**

COMUNE DI ROSOLINI

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
13.1.4.2		<p>Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe di esposizione 1 (UNI 9858), in ambiente umido senza gelo classe di esposizione 2a (UNI 9858), classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi i ponteggi di servizio, il loro disarmo, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di additivi, da computarsi là ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:</p> <p>Per opere in fondazione per lavori edili Rck=30N/mm2</p>	EURO CENTODICIANNOVE/90 €m <sup>3</sup>	119,90
23.2.3		<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>	EURO SEDICI/50 €m <sup>2</sup>	16,50
33.2.4		<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm., di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lamiera monolitica di acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p>	EURO UNO/70 €Kg	1,70
45.6		<p>Pavimento in piastrelle in monocottura di 1ª scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p>	EURO TRENTASETTE €m <sup>2</sup>	37,00
55.9		<p>Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.</p>	EURO QUARANTA/50 €m <sup>2</sup>	40,50
65.12.1		<p>Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg. di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm. a 6 cm., dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		1) collocato all'interno degli edifici EURO DODICI/40	€m <sup>2</sup>	12,40
75.12.2		- Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato in cantiere in calcestruzzo di cemento tipo 32.5 R con dosatura non inferiore a 250 kg. di cemento per m3 d'impasto, 0,80 m3 di pietrisco, 0,40 m3 di sabbia, di spessore variabile da 4 cm. a 6 cm., dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		
		2) collocato all'esterno degli edifici EURO OTTO/25	€m <sup>2</sup>	8,25
86.2.6		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi in monostrato a spigoli smussati, di colore a scelta della D.L., realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm. e cemento ad alta resistenza oppure in micromarmo bianco o colorato ed aventi le seguenti caratteristiche che debbono essere accertate e documentate dalla D.L.: - spessore non inferiore a 28 mm.; - coefficiente di attrito scivolosità gomma su bagnato non inferiore a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - resistenza a compressione - resistenza a flessione - valore medio all'usura _ 3 mm.; - non gelivo. I pavimenti devono essere posti in opera con malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresi la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 1) per elementi di formato 40x40 cm.		
		EURO QUARANTANOVE/70	€m <sup>2</sup>	49,70
97.1.1		Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.		
		EURO DUE/46	€kg	2,46
107.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di anticorrosione nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.		
		EURO DUE/06	€kg	2,06
117.2.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m. 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole fermapièdi, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio		
		EURO CINQUE/80	€m <sup>2</sup>	5,80
		carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
			EURO DUE/05	€m <sup>2</sup> 2,05
138.16		Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.		
			EURO DUECENTOSEI/50	€m <sup>2</sup> 206,50
149.1		Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sestri ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall'impasto di sabbia finissima e grassello di calce, il tutto su pareti verticali o orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere e magistero.		
			EURO SEDICI/40	€m <sup>2</sup> 16,40
159.2		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice o a mano tra predisposti sestri, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			EURO QUINDICI/10	€m <sup>2</sup> 15,10
169.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
			EURO DIECI	€m <sup>2</sup> 10,00
179.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150÷200 kg. di cemento e 200 kg. di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			EURO VENTI	€m <sup>2</sup> 20,00
189.9		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.		
			EURO QUINDICI/90	€m <sup>2</sup> 15,90
1911.1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
20	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere, e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, compresi i ponteggi, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto. EURO DICIASSETTE/60	€m <sup>2</sup>	17,60
21	12.1.4	Strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm., con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm., compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm., compresi ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO OTTO/20	€m <sup>2</sup>	8,20
22	12.1.7	Impermeabilizzazione con membrana composta costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi per la realizzazione di manti a vista, del peso non inferiore a 4,5 kg./m2; - armatura composta a tre strati pre impregnata di bitume modificato con polimeri elastomeri SBS; - strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello spessore minimo di 4 mm., sarà messa in opera a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm. e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm., compreso i ponti di servizio per interventi fino a m. 3,50 d'altezza, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m2 di proiezione orizzontale EURO SEDICI/30	€m <sup>2</sup>	16,30
23	14.1	Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 kW e sviluppati con n. 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi del tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. EURO SETTANTATRE/60	€cad.	73,60
24	14.2	Presenza di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6 KW e di derivazione e dorsali di distribuzione sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		esterno non inferiore a mm. 16 (per linee di derivazione) o mm. 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso la presa stessa, di serie civile modulare completa di supporto, placca in materiale termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte delle linee dorsali di distribuzione fino al relativo quadretto di protezione; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi del tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedentemente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 25. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere  EURO SETTANTAUNO/50	€cad.	71,50
25	15.13	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da 3/4" compreso e ogni onere magistero.  EURO TRENTA/40	€cad.	30,40
26	15.28	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  EURO MILLETRECENTODIECI	€cad.	1.310,00
27	15.29	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm. circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  EURO MILLECINQUECENTOQUARANTATRE	€cad.	1.543,00
28	15.30	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm. con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  EURO TRECENTOVENTIUNO	€cad.	321,00
29	15.31	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm. in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm., compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  EURO TRECENTOOTTANTA/50	€cad.	380,50
30	15.32	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		EURO DUECENTOVENTISETTE/40	€	227,40
31	15.33	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.		
		EURO CENTOUNO/80	€cad.	101,80
32	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico sul mezzo di trasporto ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta fino a 5 km escluso gli oneri di conferimento alla discarica.		
		EURO CENTOSESSENTAOTTO	€m <sup>3</sup>	168,00
33	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - Per ogni m2 e per ogni cm. di spessore		
		EURO ZERO/78	€m <sup>2</sup> xcm	0,78
34	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO UNO/31	€m <sup>2</sup> xcm	1,31
35	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm., eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO OTTO/60	€m <sup>2</sup>	8,60
36	21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.		
		EURO UNDICI/50	€m <sup>2</sup>	11,50
37	21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.		
		EURO TRE/20	€m	3,20
38	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.		
		EURO SEDICI/40	€cad.	16,40
39	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - Per ogni m3 di materiale trasportato		
		EURO DICIANNOVE	€m <sup>3</sup>	19,00
40	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato (esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm. di spessore; irruvidimento della superficie		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		creazione di asperità di circa 5 mm.; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. 1) per ogni m2 d'intervento e per i primi 2 cm. di spessore EURO NOVANTADUE/10	€m <sup>2</sup>	92,10
41NP.52		Dismissione del corrimano esistente, compreso l'accatastamento con cura per il successivo ricollocamento, per permettere il rialzo della ringhiera. Compreso la successiva ricollocazione ad altezza idonea, viti di ancoraggio, ed ogni altra opera o magistero per rendere il lavoro completo a perfetta regola d'arte EURO DIECI	€m	10,00
425.4		Pavimentazione con piastrelle di grès da 7,5x15 cm., spessore 8 mm. a superficie liscia di colore rosso, in opera con malta cementizia su sottofondo preesistente, compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento, la lavatura, la pulitura finale, compresi tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. EURO VENTINOVE/30	€m <sup>2</sup>	29,30
435.19.1		Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm., di ottima qualità, posto in opera con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 1) con elementi di altezza 8 cm. EURO DIECI/20	€m	10,20
4421.1.7		Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO TREDICI/10	€m <sup>2</sup>	13,10
451.1.9		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm., esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m. dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione EURO CENTONOVE/90	€m <sup>3</sup>	109,90
467.3.9		Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata EURO DICIANNOVE	€m <sup>2</sup>	19,00
477.3.10		Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		<p>inclinazione. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi.            – per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata            EURO NOVE/70</p>	€m <sup>2</sup>	9,70
48	15.25.3	<p>Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in fibro-cemento (escluso l'amianto ai sensi della vigente normativa) di forma trapezoidale, completi di coperchio, erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, oppure su muratura di mattoni, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e 126 Suppl. ord. alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 32 del 20-7-2007 (n. 23)            quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.            3) della capacità di 500 l.            EURO DUECENTOOTTANTANOVE/70</p>	€cad	289,70
49	18.5.2.6	<p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina di PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo unipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in opera entro cavidotti in scavi o cunicoli, tubi interrati, pali ecc. già predisposti, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.            6) Sez. 1x16 mm<sup>2</sup>            EURO TRE/68</p>	€m	3,68
50	IMP. DI TERRA	Denuncia impianto di terra	EURO TREMILA €acorporo	3.000,00
51	IMPI. PARAF.	Verifica impianto di protezione scariche atmosferiche	EURO TREMILA €acorporo	3.000,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
77	ALL-DISABILI	<p><b>Voci Finite con Analisi</b></p> <p>Forniture e posa in opera di impianto di allarme per WC disabili consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 2 punti di chiamata ed attivazione realizzati con pulsante componibile a parete e pulsante a tirante</li> <li>- n. 1 punto di annullamento della chiamata realizzato con pulsante componibile a parete</li> <li>- n. 1 lampada di conferma chiamata realizzata con lampada spia componibile a parete</li> <li>- n. 1 lampada di chiamata fuori porta realizzata con lampada componibile a parete</li> <li>- n. 1 punto di ripetizione allarme realizzato con lampada di segnalazione e suoneria a suono intermittente del tipo componibile a parete</li> </ul> <p>L'impianto sarà realizzato con conduttori elettrici tipo N07G9-k posti in opera entro cavidotto incassato sottotraccia o in canalina a parete, con apparecchi componibili modulari ad incasso, completo di relè di chiamata, relè ausiliario, e relè intermittente del tipo componibile modulare ad incasso con tensione di lavoro 24Vcc, di trasformatore/ alimentatore 220Vca-24Vcc di potenza adeguata e quant'altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p style="text-align: right;">EURO QUATTROCENTOSEDICI/82</p>	€cad	416,82
53	ASCENSORE	<p>Fornitura e posa in opera di ascensore per persone (handicapati) con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portata: 480 kg</li> <li>- Capienza: 6 persone</li> <li>- Velocità: 1,00 m/s con livellamento di precisione e livellamento automatico al piano</li> <li>- Rapporto di intermittenza 40%</li> <li>- Manovra universale a pulsanti, con controllo statico a microprocessori e possibilità di autodiagnosi.</li> <li>- Segnalazioni luminose:</li> </ul> <p>in cabina: posizione a cristalli liquidi freccie di direzione allarme inviato</p> <p>ai piani: occupato allarme ricevuto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalazioni acustiche: gong per cabina al piano</li> <li>- Impianto Citofonico: Citofono tipo parla/ascolta incorporato nel pannello di comando in cabina, collegato con apparecchio posto nel locale macchine, compresi cavi telefonici e tubazioni</li> </ul> <p>Compreso il collegamento telefonico fra i telefono posto nel locale macchine ed il centralino posto in locale presidiato (postazione bidelli), compresa la fornitura e posa di cavi telefonici, la movimentazione ai piani di tutto il materiale, anche a mano. Compreso murature, assistenze murarie, ponteggi interni a qualsiasi altezza, regolazioni, allaccio alla linea elettrica, ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Compresa la dichiarazione di conformità dell'impianto di elevazione.</p> <p>Compresa la struttura esterna</p> <p>Valutazione cadauno</p> <p style="text-align: right;">EURO TRENTAMILANOVECENTOQUATTRO/71</p>	€cad	30.904,71
79	CAMPVVF	<p>Fornitura e posa in opera di campana antincendio con suono differente da quella che indica il cambio dell'ora, fissata a parete in posizione scelta dalla D.L. compreso i collegamenti elettrici al punto avvisatore acustico già predisposto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">EURO CINQUANTACINQUE/17</p>	€cad.	55,17
111	ELE_69	<p>Cavo 2x1</p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo schermato 2x1.00 mm<sup>2</sup>+schermo per impianti di segnalazione bassa tensione conforme alle norme CEI. Da posizionarsi dentro</p> <p>Compresa la quota di allaccio ai dispositivi di segnalazione.</p> <p>Compreso ogni onere per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
			EURO UNO/89	€ml 1,89
104	ESTIPOL	Fornitura e collocazione di estintore portatile caricato con polvere polivalen te, interamente metallico, ricaricabile dopo l'uso, omologato dal Ministero de- gli Interni e R.I.N.A. e completo di ido neo erogatore, valvole, manometro e sup-orto a muro ed ogni altro onere per da- re l'opera completa a perfetta regola d'arte. - Estintore da kg. 6.	EURO SESSANTAOTTO/77	€cad 68,77
57	MANIANT 1	Fornitura e collocazione di maniglione antipanico in rispetto alle prescrizioni della vigente normativa di sicurezza, da posizionare su porte a due battenti, ubicate in corrispondenza delle uscite di sicurezza, compreso ogni accessorio occorrente, opere da fabbro ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Compreso la dismissione del maniglione esistente, e il suo trasporto a discarica autorizzata	EURO TRECENTOVENTITRE/43	€cad 323,43
58	NP.2	LUCI DI SICUREZZA FC1x24 213x261mm Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEI34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II, fusibile, spia rete/ricarica, IP40, alimentazione ordinaria 220c.a., da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd, permanente con lampada fluorescente compatta 24Watt, compreso l'etichetta segnaletica per l'indicazione della direzione di fuga visibilità 24mt, e ogni onere e magistero per la posa a perfetta regola d'arte.	EURO CENTOQUARANTACINQUE/97	€cad 145,97
59	NP.3	Fornitura e posa in opera di cartello se gnaletico di sicurezza con semplice cartello e cartello con scritta in alluminio smaltato a fuoco e serigrafato secondo il D.P.R. 08.06.1982 N.524 con scritto su SEGNALI DI SALVATAGGIO -COLORE VERDE SEGNALI DI DIVIETO - COLORE ROSSO "VERSO USCITA" "USCITA DI SICUREZZA" "USCITA" "ESTINTORE" "IDRANTE" "DIVIETO DI USARE CATENACCI O CHIUDERE DURANTE L'ATTIVITA'" "IDRANTE" "ESTINTORE" "DIVIETO DI FUMARE O USARE FIAMME LIBERE "DIVIETO DI ACCUMULARE MATERIALI CARTACEI", ecc.simbolo in opera con tasselli e viti nonchè ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dimensione minima: base x alt. mm. 350x150x0.5	EURO VENTISETTE/28	€cad 27,28
121	PANOT	Fornitura e messa in opera di pannello ottico acustico in contenitore di plastica con schermo rosso serigrafato completo di di segnalatori ottici e acustici tensione di alimentazione 24 V. d.c.	EURO SETTANTAUNO/72	€cad. 71,72
123	PLAF118E	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza autonoma ad intervento automatico con batterie ricaricabili al Ni-Cd, con tubo fluorescente 1 x 18 W, grado di protezione IP55 con autonomia di 2 ore, completa di etichetta autoadesiva con freccia di uscita, e di dispositivo per l'inserimento in un sistema di controllo centralizzato del tipo a segnali seriali o ad onde convogliate o altri con la diagnostica funzionale realizzata mediante centrale di controllo e gestione del sistema. compreso la posa in opera dell'eventuale cavo di segnali per il colloquio con la centrale, del cablaggio dei conduttori, della messa in esercizio, fissata a soffitto o a parete con tasselli e viti, collegamenti elettrici alla rete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	EURO CENTOOTTANTANOVE/29	€cad. 189,29
127	PULROT	Fornitura e messa in opera di pulsanti a rottura di vetro per allarme antincendio o sgancio interruttore generale quadri comprese opere murarie linee per sgancio interruttori con con tubazione da 16mm. e filo 2x1,5 mm <sup>2</sup> fino a una distanza di ml.10	EURO CINQUANTA/51	€cad 50,51

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
		Realizzazione e presentazione del piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 277/91, ritiro dell'autorizzazione da parte del Servizio Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro competente. Comunicazione all'Azienda U.S.L. competente di inizio lavori e dati anagrafici degli addetti alle operazioni di bonifica. Trattamento delle lastre con prodotti pellicolanti (Tipo "D" secondo il D.M. 20/08/99), irrorati con pompa a bassa pressione all'ugello, per evitare la formazione di polveri e successiva rimozione. Interventi eseguiti secondo le modalità di sicurezza contenute nel Piano di Lavoro autorizzato dall'Azienda U.S.L. competente. Formazione dei bancali contenenti i materiali rimossi direttamente sul manto di copertura, inserimento nei pacchi di sfridi e fanghiglia e sigillatura del tutto con pellicola in polietilene. Raccolta e bonifica di eventuali pezzi di cemento amianto rinvenuti sul solaio dell'edificio. Abbassamento a terra dei pacchi realizzati in quota mediante idonea autogrù e carico di tutti i pacchi creati su automezzo autorizzato ai sensi del D.P.R. 915/82 per il trasporto in discarica autorizzata di 2A categoria, disbrigo delle relative pratiche amministrative di accesso alla medesima e rilascio di certificato di avvenuto smaltimento.		
		EURO MILLECINQUECENTOTREDICI/67	€acorpo	1.513,67
64	ANT.	Messa in sicurezza di antenne televisive pericolanti, compreso lo smontaggio, la sostituzione di elementi logorati e la successiva posa in opera. Compreso anche di ancoraggio, minuteria e l'eventuale sostituzione di cavi scoperti, di sezione e tipologia adeguata.		
		EURO CENTOSETTANTAOTTO/59	€acorpo	178,59
65	RIM	Dismissione di impermeabilizzazione in copertura, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.		
		EURO NOVE/88	€m <sup>2</sup>	9,88
66	INTERRU TTORE16	Interruttore di linea automatico magnetotermico differenziale da 16 A bipolare (1P+N a 2 Moduli) con potere di interruzione 4.5 kA, in opera.		
		EURO OTTANTANOVE/39	€cad	89,39
67	P.1	Sostituzione presa di corrente di sicurezza bipolare 2x10/16 A con un polo di terra, stagna o non, con placca in materiale plastico per impianti interni. compreso la presa stessa, di serie civile modulare completa di supporto, placca in materiale termoplastico e montata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; Compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria, e il trasporto a discarica autorizzata della presa dismessa ed ogni altro onere		
		EURO TREDICI/89	€cad	13,89
68	INT	Fornitura e posa in opera di interruttore di comando per punto luce compreso l'eventuale sostituzione dai contatti diretti, compreso la dismissione dell'esistente e il relativo trasporto a discarica autorizzata, la minuteria ed ogni altro onere.		
		EURO DODICI/60	€	12,60
69	NP.50	Fornitura e posa in opera di Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai, compresa pulitura e sfridi per cristallo di sicurezza stratificato: spessore 6/7 mm. Compresa la dismissione del vetro esistente, guarnizione		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis.	Prezzo Unit
70RIP		Modifica degli UNI 45 con L'INSTALLAZIONE DI FIREGLASS E MANICHETTA CONFORMI A UNI 10779	€acorporo	80,00
		COMUNE DI ROSOLINI		
		IL PROGETTISTA		

